


PŘÍČNÝ ŘEZ A-A



- 1 SKLADBA-PODLAHA VANY:

  - VYROVNÁVACÍ STĚRKA,
  - BETON C30/37 160 MM,
  - SÍTĚ KARI 2x 8,00/8,00-150x150 MM,
  - SVAŘOVANÁ FÓLIE FATRAFÓL+ 2xGEOTEXTÍLIE,
  - PODKLADNÍ BETON C16/20 100 MM,
  - HUTNĚNÝ NÁSYP ŠD 16/32, 100 MM,
- 3 LAKOVACÍ KABINA

  - LAKOVACÍ KABINA zn. S A I M A
  - VNĚJŠÍ ROZM.: 6,73x4,07x3,25 m,
  - VNITŘNÍ ROZM.: 6,61x3,96x2,55 m,

- 2 VYBOURÁNÍ PRŮVLAKU A ZDIVA:
- OCELOVÉ NOSIČE 2x I-220,
  - ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL 300 MM,
- Konstrukce střechy s krytinou se nemění,  
bude provedena úprava krytiny pro vřduhoteehnieké  
potrubí-sání a odtah z lakovny

<div>ApA</div> <div>ARCHITEKTONICKO-PROJEKTOVÝ ATELIER VAMBERK s.r.o.</div> <div>PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE-REÁLNÍ KANCELÁŘ INŽENÝRSKÁ ČINNOST-KOUPÉ A PRODEJ ZBOŽÍ</div> <div>Smetanovo nábřeží 180 517 54 V A M B E R K</div> <div>íČO : 64255727 TEL./FAX : 494 544 151 DÍČ : CZ-64255727 e-mail: apa@sendme.cz</div>		PÁŘE Č.:	
KRESLIL	VYPRACOVAL	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
VL. KLUBERT		ING. S LEJSEK	
KR. ÚŘAD : PARDUBICKÝ		OB./MĚST. ÚŘAD : HOLICE	
INVESTOR : STŘEDNÍ AUTOMOBILNÍ ŠKOLA HOLICE, Nádražní 301, 534 01 HOLICE			
AKCE : <div>ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU E V DÍLNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV NA LAKOVNU</div>		DRUH PD	PDSP
		Č. ZAKÁZKY	KL04-03/2020
		DATUM	03/2020
		FORMÁT	3xA4
		KÓTY V	mm
OBSAH : D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D1.1.b PŘÍČNÝ ŘEZ A-A		MĚŘÍTKO:	VÝKRES Č.
		1:50	D1.1.2b)