PŘÍČNÝ ŘEZ B–B



1 SKLADBA–PODLAHA VANY:

- VYROVNÁVACÍ STĚRKA,
- BETON C30/37 160 MM,
- SÍTĚ KARI 2x 8,00/8,00–150x150 MM,
- SVAŘOVANÁ FÓLIE FATRAFÓL+ 2xGEOTEXTÍLIE,
- PODKLADNÍ BETON C16/20 100 MM,
- HUTNĚNÝ NÁSYP ŠD 16/32, 100 MM,

3 LAKOVACÍ KABINA

- LAKOVACÍ KABINA zn. S A I M A
- VNĚJŠÍ ROZM.: 6,73x4,07x3,25 m,
- VNITŘNÍ ROZM.: 6,61x3,96x2,55 m,

2 VYBOURÁNÍ PRŮVLAKU A ZDIVA:

- OCELOVÉ NOSIČE 2x I–220,
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL 300 MM,

**KOSTRUKCE STŘECHY S KRYTINOU SE NEMĚNÍ,
BUDE PROVEDENA ÚPRAVA KRYTINY PRO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ–SÁNÍ A ODTAH Z LAKOVNY**

ApA ARCHITEKTONICKO–PROJEKTOVÝ ATELIÉR VAMBERK s.r.o.
PROJEKTOVÉ A VÝTVARNÉ PRÁCE–REALITNÍ KANCELÁŘ
INŽENÝRSKÁ ČINNOST–KOUPĚ A PRODEJ ZBOŽÍ
Smetanovo nábřeží 180
517 54 V A M B E R K
IČO : 64255727 TEL./FAX : 494 544 151
DIČ : CZ–64255727 e–mail: apa@sendme.cz

PARÉ Č.:

KRESLIL	VYPRACOVAL	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
VL. KLUBERT		ING. S LEJSEK	

KR. ÚŘAD : PARDUBICKÝ
OB./MĚST. ÚŘAD : HOLICE

INVESTOR : STŘEDNÍ AUTOMOBILNÍ ŠKOLA HOLICE, Nádražní 301, 534 01 HOLICE

AKCE :

HOLICE
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU E V DÍLNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV NA LAKOVNU

DRUH PD	PDSP
Č. ZAKÁZKY	KL04–03/2020
DATUM	03/2020
FORMÁT	3xA4
KÓTY V	mm

OBSAH : D1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D1.1.b PŘÍČNÝ ŘEZ B–B

MĚŘÍTKO: 1:50

VÝKRES Č. D1.1.3b)